NOTA:

PARA MACIÇOS, ver IT.CAT.004
PARA FURAÇÕES, ver Des. E-6143

Notas e historial de Alterações

04 - Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
03 - Dezembro 2020 - Revisão de acerto gráfico
02 - Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.202_04

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Piquetagem
km10.000 a km21.000
Poste 10-12 a 20-05 (Folhas 1 a 2)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas
-

Tipo		N.º SAP		N.º de Ordem no Projeto		Versão
317	-	10003833492	-	202	-	04

O Diretor de Engenharia

Data

POSTE	VIA	EIXO DA VIA		EIXO DO POSTE	
10-12		-48122.7696	-67214.1479	-48125.8691	-67214.9434
11-22A		-47965.4142	-68583.8114	-47968.6014	-68584.0966
18-17		-43144.4283	-73507.1879	-43146.2422	-73510.0637
19-01		-43113.8933	-73526.2565	-43115.6812	-73529.1484
19-03		-43082.0772	-73543.1208	-43080.5290	-73540.0938
19-04		-43075.4852	-73549.7045	-43077.2405	-73552.6163
19-05		-43021.9192	-73576.4527	-43020.2076	-73573.5150
19-20A		-42646.9774	-73779.8412	-42648.4338	-73782.6905
19-22A		-42591.7601	-73808.0663	-42593.2170	-73810.9154
19-24		-42547.4174	-73830.7327	-42548.9640	-73833.7606
19-26		-42495.0610	-73857.4955	-42496.6076	-73860.5233
19-28		-42442.7046	-73884.2582	-42444.2512	-73887.2861
19-30		-42402.6359	-73904.7399	-42404.1825	-73907.7678
19-31		-42369.1187	-73917.0435	-42367.5712	-73914.0161
19-33		-42329.1248	-73937.6845	-42327.4976	-73934.6991
19-35		-42298.0559	-73955.9062	-42296.2929	-73952.9990
19-36		-42303.0672	-73955.6359	-42304.6147	-73958.6633
19-37		-42262.9985	-73976.1176	-42264.6058	-73979.2605
20-01		-42222.9298	-73996.5993	-42224.4779	-73999.6264
20-02		-42178.8543	-74019.1292	-42180.4023	-74022.1563
20-03		-42126.7650	-74045.7554	-42128.3130	-74048.7825
20-04		-42074.6761	-74072.3814	-42076.2242	-74075.4085
20-05		-42029.4159	-74095.5168	-42030.8729	-74098.3659

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
10-12	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
11-22A	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
18-17	HE200A	9.20	AT	3.00	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.00		3Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
19-01	HE180A	9.60	NT	3.40	3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
19-03	HE200A	10.40	AT (Sem Furos T) X=1.95 W=1.35	3.40	0	0Nt - (Aterro)	-0.85	1	3.40		1Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
19-04	HE200A	10.40	NT (Sem Furos T) W=1.35	3.40	0	0Nt - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
19-05	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Nt - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
19-20A	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
19-22A	HE200A	8.80	AT (Sem Furos T e B) X=0.35	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Asp	HE240A/3.8 - SETIL		-0.85	5.05	2
19-24	HE220B	9.60	NT	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
19-26	HE180A	9.60	NT	3.40	3	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
19-28	HE220B	9.60	NT	3.40	-3	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
19-30	HE200A	9.20	AT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
19-31	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
19-33	HE180A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
19-35	HE200A	10.40	AT (Sem Furos T) X=1.95 W=1.35	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
19-36	HE200A	10.40	NT (Sem Furos T) W=1.35	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
19-37	HE220B	9.60	NT	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
20-01	HE220B	9.60	AT X=1.15	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40		3Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
20-02	HE220B	9.60	AT X=1.15	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
20-03	HE180A	9.60	NT	3.40	3	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
20-04	HE220B	9.60	NT	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
20-05	HE200A	9.20	AT	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	