NOTA:

PARA MACIÇOS, ver IT.CAT.004
PARA FURAÇÕES, ver Des. E-6143

Notas e historial de Alterações

04	-	Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
03	-	Dezembro 2020 - Revisão de acerto gráfico
02	-	Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01	-	Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
PLURUM
GeoÁrea

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.203_04

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Piquetagem
km21.000 a km30.000
Poste 26-18 a 27-47 (Folhas 1 a 3)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão
-	317	10003833493	203	04

O Diretor de Engenharia

Data

RE.FR.AGR.002 | V00

POSTE	VIA	EIXO DA VIA		EIXO DO POSTE	
26-18		-38069.5778	-78487.1063	-38072.6547	-78488.5529
26-19		-38056.3761	-78515.7064	-38059.4634	-78517.1306
26-19A		-38043.2359	-78544.3357	-38035.4065	-78540.7775
26-20		-38043.2359	-78544.3357	-38046.3296	-78545.7460
26-21		-38030.0159	-78563.0422	-38026.9207	-78561.6353
26-22		-38032.0699	-78568.9177	-38035.1655	-78570.3238
26-23		-38016.9884	-78591.7220	-38013.8931	-78590.3151
26-24		-38019.0426	-78597.5976	-38022.1382	-78599.0037
26-23A		-38000.2298	-78628.5921	-37997.1345	-78627.1852
26-24A		-38004.1544	-78630.3748	-38007.2500	-78631.7809
26-25		-37983.4709	-78665.4626	-37980.3756	-78664.0557
26-26		-37987.4047	-78667.2488	-37990.5003	-78668.6550
26-25A		-37966.7402	-78702.3447	-37963.6450	-78700.9378
26-26A		-37970.6552	-78704.1230	-37973.7509	-78705.5292
26-28		Poste existente			
27-02		Poste existente			
27-06A		-37846.8353	-78976.5061	-37849.7476	-78977.8322
27-09		Poste existente			
27-11		-37794.2051	-79082.2513	-37791.2859	-79080.9404
27-13		-37776.6946	-79123.7047	-37773.7082	-79122.5553
27-15		-37765.0943	-79157.7845	-37762.0228	-79156.8867
27-17		-37757.7497	-79186.9335	-37754.6195	-79186.2687
27-19		-37751.8618	-79222.4487	-37748.6846	-79222.0679
27-21		-37749.1885	-79258.3493	-37745.9899	-79258.2555
27-23		-37749.7513	-79294.3449	-37746.5572	-79294.5388
27-25		-37753.5458	-79330.1444	-37750.3820	-79330.6245
27-27		-37760.5412	-79365.4582	-37757.4333	-79366.2205
27-29		-37770.6809	-79400.0007	-37767.6541	-79401.0392
27-31		-37783.8831	-79433.4926	-37780.9618	-79434.7988
27-33		-37800.0407	-79465.6629	-37797.2486	-79467.2263
27-35		-37819.0233	-79496.2515	-37816.3829	-79498.0594
27-37		-37845.9177	-79532.3257	-37843.4080	-79534.3110
27-39		-37877.5362	-79570.4109	-37875.0933	-79572.4779
27-41		-37901.0398	-79598.1884	-37898.5969	-79600.2554
27-42		-37904.3224	-79595.4108	-37906.9179	-79593.2147
27-43		-37924.0411	-79625.3722	-37921.5982	-79627.4392
27-44		-37930.4827	-79626.3282	-37933.0783	-79624.1321
27-45		-37941.4813	-79645.9838	-37939.0385	-79648.0508
27-46		-37956.6431	-79657.2456	-37959.2386	-79655.0494
27-47		-37962.2033	-79663.8169	-37956.4779	-79668.6614

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
26-18	HE220B	9.60	NT	3.40	-3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
26-19	HE240B	10.40	NSU K=0.95 W=0.95	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	2	3.40	Rasgos 14 IT-CAT-004						
26-19A	HE220B	9.60	AT (Sem Furos B) X=1.15	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40		3Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
26-20	HE240B	9.60	NT	3.40	-3	2Ie - (Escavação)	-0.85	2	3.40							
26-21	HE200A	10.40	NT (Sem Furos T) W=1.35	3.40	-6	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
26-22	HE220B	10.40	AT (Sem Furos T) X=1.95 W=1.35	3.40	3	2It - (Aterro)	-0.85	1	3.40		3Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
											3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
26-23	HE180A	9.20	NT	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
26-24	HE200A	9.60	NT	3.40	-3	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
26-23A	HE260A	10.80	PNT (Sem Furos T)	3.40	9	4Npt - (Aterro)	-0.80	2	3.40							
26-24A	HE260A	10.80	PNT (Sem Furos T)	3.40	9	4Npt - (Aterro)	-0.80	2	3.40							
26-25	HE180A	9.60	NT K=0.55	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
26-26	HE180A	9.20	NT	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
26-25A	HE220B	10.40	AU X=1.95 K=1.35 W=1.43	3.40	0	2Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004	3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
26-26A	HE220B	10.40	NU K=1.35 W=1.4	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
26-28			POSTE EXISTENTE								1Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
27-02			POSTE EXISTENTE								1Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
27-06A	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
27-09			POSTE EXISTENTE								1Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
27-11	HE200A	9.20	AT (Sem Furos B)	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
27-13	HE180A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-15	HE200A	9.20	AT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
27-17	HE200A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-19	HE200A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-21	HE200A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-23	HE200A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-25	HE200A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
27-27	HE200A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-29	HE200A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-31	HE200A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-33	HE200A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-35	HE200A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-37	HE220B	9.20	AT	3.40	0	2Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
27-39	HE180A	9.60	NT	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-41	HE260A	10.80	PNT (Sem Furos T)	3.20	9	4Npt - (Aterro)	-0.80	2	3.20							
27-42	HE260A	10.80	PNT (Sem Furos T)	3.40	9	4Npt - (Aterro)	-0.80	2	3.40							
27-43	HE180A	10.40	NT (Sem Furos T) W=1.35	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-44	HE200A	10.80	NU (Sem Furos T) W=1.35	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-45	HE180A	9.20	NT	3.40	-6	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
27-46	HE200A	9.20	AT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
27-47	HE200A	9.20	AT (Sem Furos B)	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	