NOTA:

PARA MACIÇOS, ver IT.CAT.004
PARA FURAÇÕES, ver Des. E-6143

Notas e historial de Alterações

04	-	Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
03	-	Dezembro 2020 - Revisão de acerto gráfico
02	-	Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01	-	Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.206_04

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Piquetagem
km52.000 a 69.000
Poste 57-23A a 68-14A (Folhas 1 a 4)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão	O Diretor de Engenharia
-	317	10003833496	206	04	Data

RE.FR.AGR.002 | V00

POSTE	VIA	EIXO DA VIA		EIXO DO POSTE	
57-23A		-32766.8329	-101981.5446	-32764.4803	-101983.7138
58-07		-33123.0603	-102455.6887	-33119.8519	-102457.4973
61-10A		-30897.4761	-103900.0522	-30900.3276	-103901.9039
63-21		-30074.5170	-106051.8370	-30077.8719	-106052.3889
63-22		-30068.4486	-106082.7525	-30071.7632	-106083.5100
63-23		-30060.4956	-106113.2320	-30063.7577	-106114.1907
64-01		-30052.2065	-106138.9282	-30055.4139	-106140.0564
64-02		-30040.8495	-106168.3096	-30043.9819	-106169.6319
64-03		-30025.6999	-106200.9635	-30028.5502	-106202.4181
64-05		Poste existente			
64-07		-29954.6616	-106320.6859	-29957.5560	-106322.4699
64-08		-29935.7683	-106351.3292	-29938.6626	-106353.1132
64-09		-29917.5384	-106372.6091	-29914.5798	-106370.9338
64-09A		-29908.1337	-106387.9568	-29905.2395	-106386.1724
64-10		-29916.5171	-106382.5531	-29919.4115	-106384.3370
64-11		-29891.6018	-106414.7699	-29888.7077	-106412.9856
64-12		-29895.2623	-106417.0268	-29898.1567	-106418.8108
64-13		-29872.7082	-106445.4136	-29869.8141	-106443.6292
64-14		-29876.3685	-106447.6703	-29879.2629	-106449.4543
64-15		-29852.2795	-106478.5386	-29849.3854	-106476.7542
64-16		-29857.4749	-106478.3140	-29860.3693	-106480.0979
64-17		-29827.6288	-106518.5457	-29824.7346	-106516.7613
64-19		-29809.5008	-106549.6384	-29806.5045	-106548.0317
64-21		-29795.7893	-106577.9768	-29792.6639	-106576.6381
64-23		-29784.6034	-106607.4109	-29781.3730	-106606.3505
64-25		-29776.0310	-106637.7158	-29772.7202	-106636.9419
64-27		-29769.8786	-106668.6081	-29766.7444	-106668.0110
64-29		-29763.1959	-106699.6018	-29759.8104	-106699.2880
64-30		-29770.5485	-106700.2834	-29773.9340	-106700.5971
64-31		-29758.2922	-106726.6051	-29754.8933	-106726.5208
64-32		-29768.9881	-106726.8706	-29772.3870	-106726.9550
64-31A		-29756.0107	-106748.9892	-29759.2036	-106749.2015
64-33		-29762.6746	-106757.6378	-29759.4752	-106757.6999
64-33A		-29755.3077	-106771.4782	-29758.5076	-106771.4657
64-35A		-29756.7727	-106800.8361	-29759.9580	-106800.5303
64-37		-29768.9309	-106818.1316	-29772.0753	-106817.5376
64-37A		-29761.3255	-106832.0057	-29764.4653	-106831.3879
64-39A		-29768.9208	-106862.5763	-29771.9847	-106861.6528
64-41A		-29777.7966	-106888.0757	-29780.7716	-106886.8972
64-43A		-29790.8248	-106916.7552	-29793.6696	-106915.2899
64-45		-29811.7234	-106933.1768	-29808.7822	-106934.8824
64-45A		-29806.6096	-106944.0149	-29809.2965	-106942.2770
64-45B		-29811.3106	-106951.0762	-29803.8858	-106956.1626
64-47		-29828.6901	-106959.7169	-29825.9073	-106961.6705
64-47A		-29824.9980	-106969.5906	-29827.5011	-106967.5969
64-49		-29850.8066	-106988.1213	-29848.2351	-106990.3455
64-51		-29875.2217	-107014.5770	-29872.9137	-107016.7936
64-51A		Poste existente			

POSTE	VIA	EIXO DA VIA		EIXO DO POSTE	
65-10A		-30086.4230	-107227.4320	-30088.7399	-107225.2247
65-21		-30248.0989	-107401.6922	-30245.8799	-107404.2683
65-23		-30280.8993	-107430.9506	-30283.3866	-107428.6325
65-24A		-30302.3096	-107454.0536	-30299.7792	-107456.3245
68-14A		Poste localizado 10m antes do poste 68-15			

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
57-23A	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
58-07	HE200A	10.00	NT (Sem Furos B)	3.40	3	0Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40							
61-10A	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
63-21	HE300A	11.20	ASU (Sem Furos B) X=1.95 K=1.35	3.40	0	3Ie - (Escavação)	-1.25	3	3.40	Rasgos 14 IT-CAT-004	4Aep	SETIL	Ø27	-1.25	7.55	
63-22	HE220B	10.00	NTP	3.40	0	2Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40							
63-23	HE240B	10.00	NTP	3.40	3	2Ie - (Escavação)	-1.25	2	3.40							
64-01	HE240B	10.00	NTP	3.40	0	2Ie - (Escavação)	-1.25	2	3.40							
64-02	HE240B	10.00	NTP	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-1.25	2	3.40							
64-03	HE220B	10.00	ATP	3.20	3	3Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.20		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-1.25	7.55	
64-05			POSTE EXISTENTE								3Aep	SETIL	Ø20	-1.25	7.55	
64-06	HE220B	10.00	NTP	3.40	-3	1Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40							
64-07	HE200A	10.00	NTP	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40							
64-08	HE220B	10.00	NTP	3.40	-3	2Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40							
64-09	HE220B	10.00	AT (Sem Furos B) X=1.15	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40		3Aep	SETIL	Ø20	-1.25	7.55	
64-09A	HE200A	9.60	NT	3.40	-9	1Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40							
64-10	HE220B	10.00	ATP	3.40	3	3Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-1.25	7.55	
											3Aep	SETIL	Ø20	-1.25	7.55	
64-11	HE200A	10.80	NT (Sem Furos T) W=1.35	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40							
64-12	HE220B	11.20	NTP (Sem Furos T) W=1.35	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40							
64-13	HE260A	10.80	PNT (Sem Furos T)	3.40	9	4Ipe - (Escavação)	-0.80	2	3.40							
64-14	HE260A	10.80	PNTP (Sem Furos T)	3.40	9	4Ipe - (Escavação)	-0.80	2	3.40							
64-15	HE200A	10.00	NT (Sem Furos T)	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40							
64-16	HE200A	9.60	NTP (Sem Furos T e B)	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40							
64-17	HE220B	9.60	AT	3.40	3	2Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-1.25	7.55	
											3Aep	SETIL	Ø20	-1.25	7.55	
64-19	HE220B	10.00	NT	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-1.25	1	3.40							
64-21	HE200A	9.60	NT	3.40	9	2Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
64-23	HE220B	10.00	AT X=1.15	3.40	3	3Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
64-25	HE220B	9.60	AT X=1.15	3.40	3	2Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
64-27	HE220B	9.60	NT	3.20	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20							
64-29	HE280A	11.20	PNT (Sem Furos T)	3.40	9	4Npt - (Escavação)	-0.80	2	3.40							
64-30	HE280A	11.20	PNTP (Sem Furos T)	3.40	6	3Ipe - (Escavação)	-0.80	2	3.40							
64-31	HE280A	11.60	PNT (Sem Furos T)	3.40	9	4Npt - (Escavação)	-0.80	2	3.40							
64-32	HE280A	11.60	PNTP (Sem Furos T)	3.40	6	3Ipe - (Escavação)	-0.80	2	3.40							
64-31A	HE200A	10.40	NT (Sem Furos T) W=1.35	3.20	-3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20							
64-33	HE180A	9.20	NT (Sem Furos B)	3.20	3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20							
64-33A	HE180A	9.20	NT (Sem Furos T)	3.20	-6	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20							
64-35A	HE180A	9.20	NT	3.20	-6	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20							
64-37	HE180A	9.20	NT (Sem Furos B)	3.20	-6	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20							
64-37A	HE180A	9.20	NT	3.20	-6	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20							
64-39A	HE180A	9.20	NT	3.20	-6	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20							
64-41A	HE180A	9.20	NT	3.20	-6	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20							
64-43A	HE180A	9.20	NT	3.20	-6	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20							
64-45	HE180A	9.20	NT	3.00	3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.00							
64-45A	HE180A	9.20	NT	3.20	-6	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20							
64-45B	HE220A	9.60	AT (Sem Furos B) X=1.15	3.20	3	2Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20		3Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
64-47	HE180A	9.20	NT	3.40	6	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
64-47A	HE200A	9.20	AT	3.20	-3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.20		1Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
64-49	HE180A	9.20	NT	3.40	6	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
64-51	HE180A	9.20	NT (Sem Furos B)	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
64-51A			POSTE EXISTENTE								1Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
65-10A	HE220B	10.00	NSUP (Sem Furos T e B)	3.40	-3	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
65-21	HE220B	9.60	AT (Sem Furos T) X=1.15	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
65-23	HE240B	9.60	NTP (Sem Furos T)	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	2	3.40							

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
65-24A	HE220B	9.60	NT (Sem Furos T)	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
68-14A	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1It - (Aterro)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						