NOTA:

PARA MACIÇOS, ver IT.CAT.004
PARA FURAÇÕES, ver Des. E-6143

Notas e historial de Alterações

04	-	Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
03	-	Dezembro 2020 - Revisão de acerto gráfico
02	-	Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01	-	Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
PLANIUM
Geoárea

Data
Julho 2019

N.º Projetista

42517.PE.09.IFT.00.204_04

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Piquetagem
30.000 a km41.000
Poste 31-21A a 40-25 (Folhas 1 a 3)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão
-	317	10003833494	204	04

O Diretor de Engenharia

Data

RE.FR.AGR.002 | V00

POSTE	VIA	EIXO DA VIA		EIXO DO POSTE	
31-21A		-35422.5502	-79672.0362	-35424.2752	-79669.3410
31-22A		-35417.3520	-79680.1791	-35415.6270	-79682.8743
31-21B		-35414.1453	-79666.6569	-35415.8704	-79663.9616
34-01A		-33340.1547	-80628.9229	-33342.3113	-80631.2870
34-17B		-33026.8713	-80914.7446	-33029.0291	-80917.1076
34-25A		-32768.1744	-81151.5405	-32770.3375	-81153.8987
39-23A		-31794.1059	-85821.8980	-31791.0243	-85822.7604
39-26		-31816.6414	-85886.0477	-31819.9079	-85885.1041
39-28		-31830.9917	-85933.4220	-31834.2294	-85932.3839
40-02		-31845.6856	-85975.9554	-31848.8720	-85974.7693
40-03		-31855.0226	-86011.3131	-31851.8780	-86012.6070
40-04		-31858.9903	-86009.6557	-31862.1276	-86008.3452
40-05		-31869.5426	-86044.2558	-31866.4612	-86045.6935
40-06		-31873.4429	-86042.4452	-31876.5268	-86041.0136
40-07		-31889.4783	-86084.6010	-31886.4742	-86086.1940
40-08		-31893.2858	-86082.6027	-31896.2964	-86081.0228
40-09		-31911.3518	-86123.9287	-31908.4082	-86125.6308
40-10		-31915.0589	-86121.7499	-31917.9901	-86120.0270
40-11		-31934.9268	-86162.2596	-31932.0599	-86164.0881
40-12		-31938.5508	-86159.9469	-31941.4152	-86158.1151
40-13		-31959.5785	-86199.9002	-31956.5830	-86201.8965
40-14		-31963.1577	-86197.5180	-31965.9859	-86195.6309
40-15		-31984.6731	-86237.2593	-31981.8544	-86239.1606
40-16		-31988.3025	-86234.9507	-31991.1231	-86233.0522
40-17		-32004.7723	-86267.1221	-32001.9517	-86269.0206
40-18		-32010.4157	-86268.8752	-32013.3182	-86267.1044
40-19		-32024.8728	-86296.9880	-32022.0525	-86298.8869
40-20		-32024.0306	-86292.1913	-32026.9808	-86290.5013
40-21		-32042.5402	-86323.0671	-32045.3608	-86321.1687
40-22		-32065.0753	-86356.7187	-32067.8949	-86354.8188
40-23		-32090.2016	-86394.0506	-32093.0226	-86392.1528
40-24		-32115.3278	-86431.3825	-32118.1487	-86429.4845
40-25		-32140.4541	-86468.7144	-32143.2753	-86466.8169

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
31-21A	HE220B	10.40	NU (Sem Furos T e B)	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
31-22A	HE220B	10.40	NU (Sem Furos T e B)	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
31-21B	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
34-01A	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
34-17B	HE220B	10.40	NU (Sem Furos T e B)	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
34-25A	HE220B	10.40	NU (Sem Furos T e B)	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
39-23A	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
39-26	HE220B	10.40	AU (Sem Furos T) X=1.95 W=1.35	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004	1Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
39-28	HE200A	9.20	NT	3.40	-6	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-02	HE180A	9.20	AT	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
40-03	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-04	HE180A	9.20	NT	3.40	-3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-05	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-06	HE180A	9.20	NT	3.40	-3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-07	HE180A	9.20	NT	3.40	3	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-08	HE180A	9.20	NT	3.40	-3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-09	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-10	HE180A	9.20	NT	3.40	-3	0Nt - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
40-11	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-12	HE180A	9.20	NT	3.40	-3	0Nt - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
40-13	HE200A	9.20	AT	3.40	3	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
40-14	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Nt - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
40-15	HE180A	9.20	NT	3.40	-3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-16	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Nt - (Aterro)	-0.85	1	3.40							
40-17	HE200A	9.20	AT	3.40	3	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
40-18	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-19	HE200A	10.40	NT (Sem Furos T) W=1.35	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
40-20	HE180A	10.40	NT (Sem Furos T) W=1.35	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-21	HE220B	9.60	NT	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-22	HE220B	9.60	NT	3.40	-3	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-23	HE200A	9.20	AT	3.40	3	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
40-24	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
40-25	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							