ESTAÇÃO DE S. TORCATO
CURVA 46
CURVA 47
TOR-C.1
TOR-C.2
TOR-C.3
TOR-C.4
AMV 1 tg 0.11 CIN
AMV 3 tg 0.11
SET S.Torcato XAV 2x2.5mm²
45-10
45-11
45-12
45-13
45-14
45-15
45-16
45-17
45-18
45-19
45-20
45-21
45-22
45-23
45-23A
45-24
45-25
45-26
45-27
46-01
46-02
46-03
46-04
46-05
46-06
46-07
46-08
46-09
46-10
46-11
46-12
46-13
46-14
46-15
46-16
46-17
46-18
46-19
46-20
46-21
46-22
46-23
46-23A
46-24
46-25
46-26
46-27
46-28
(54.00)
(63.11)
(58.75)
(62.72)
(49.72)
(45.00)
(36.00)
(35.88)
(40.74)
(54.54)
(53.96)
(46.99)

CURVAS				
Curva Nº		TOR-C.1	TOR-C.2	TOR-C.3
Velocidade de cálculo	(km/h)	45	45	45
Rumo de entrada	(grados)	141.861291	148.655035	186.747440
Rumo de saída	(grados)	148.655035	186.747440	198.534053
Raio do troço circular	R (m)	300.000	391.100	220.000
Desenvolvimento circular	Lcc (m)	32.015	166.072	40.732
Desenvolvimento da clotoide	Le (m)		135.888	
	Ls (m)			
Escala prática	D (mm)			
Insuficiencia de escala	I (mm)	92	71	126
Disfarce de escala dD/d I(mm/m)	em Le			
	em Ls			
Variação da insuficiencia de escala dI/dt (mm/s)	em Le			
	em Ls			
Variação de escala dD/dt (mm/s)	em Le			
	em Ls			
Coordenadas rectângulares dos pontos notáveis — Vértice	M	-32946.7308	-32508.7848	-32478.9122
	P	-91133.7376	-91553.5592	-91694.9804
Centro	M	-33142.7676	-32865.7897	-32698.3837
	P	-91361.3914	-91755.8259	-91720.4646
Ponto de tangência de entrada (PTE)	M	-32959.4125	-32642.7829	-32483.1333
	P	-91123.9449	-91425.1066	-91674.9971
Fim da clotóide de entrada (FCE)	M		-32550.4163	
	P		-91524.5278	
Início da clotóide de saída (ICS)	M			
	P			
Ponto de tangência de saída (PTS)	M	-32935.1643	-32483.1333	-32478.4420
	P	-91144.8254	-91674.9971	-91715.3991

LEGENDA

- ▬ Existente
- ▬ a instalar / regular
- – – – a remover / desmontar
- XX-XX *XX-XX Poste existente renumerado
- XX-XX Poste projeto

Notas e historial de Alterações

04 - Jun 2026 - Instalação de CDTA novo entre os postes 46-23 e 46-25
03 - Jul. 2025 - Inserção de isolamento avançado na amarração do poste 45-23 (Isa + Isc EC-384)
02 - Set. 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Jan. 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
FULCRUM
Geoárea

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.109_04

Levantou

Desenhou
Joana Girbal

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
S. Torcato
Planta de Piquetagem
Pk 45.500 a Pk 46.500

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

O Diretor de Engenharia

Data

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão
1/500	317	10003833489	109	04

RE.FR.AGR.002 | V00