PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

NOTA:

PARA MACIÇOS, ver IT.CAT.004
PARA FURAÇÕES, ver Des. E-6143

Notas e historial de Alterações

04 - Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
03 - Dezembro 2020 - Revisão de acerto gráfico
02 - Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data
Julho 2019
N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.201_04

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Piquetagem
km0.700 a km10.000
Poste 04-26 a 06-34 (Folhas 1 a 3)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão
-	317	10003833491	201	04

O Diretor de Engenharia

Data

REF.RJAGR.002 | V00

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

POSTE	VIA	EIXO DA VIA		EIXO DO POSTE	
04-26		-51349.7839	-62897.6222	-51347.1369	-62895.8240
04-27		-51319.4385	-62942.2894	-51316.6261	-62940.3788
04-28		-51289.0931	-62986.9565	-51286.2807	-62985.0459
05-01		-51258.7605	-63031.6325	-51255.9440	-63029.7280
05-02		-51226.4968	-63080.4310	-51223.6332	-63078.5980
05-03		-51200.7023	-63122.6790	-51197.7590	-63120.9768
05-04		-51177.0249	-63166.1489	-51173.9984	-63164.5995
05-05		-51155.6018	-63210.7729	-51152.5001	-63209.3803
05-06		-51136.4891	-63256.4342	-51133.3202	-63255.2021
05-07		-51119.7368	-63303.0133	-51116.5091	-63301.9449
05-12		-51071.6409	-63535.8145	-51068.6615	-63535.4639
05-13		-51066.5546	-63580.5261	-51063.1757	-63580.1484
05-14		-51062.0557	-63620.7752	-51058.6767	-63620.3981
05-15		-51057.5594	-63661.0249	-51054.1804	-63660.6477
05-16		-51053.0578	-63701.2739	-51049.6789	-63700.8962
05-17		-51049.0588	-63737.0511	-51045.6798	-63736.6734
05-18		-51047.1151	-63772.9986	-51050.5126	-63773.1300
05-18A		-51045.3245	-63808.9541	-51048.7140	-63809.2212
05-20		-51041.5421	-63844.7548	-51044.9201	-63845.1411
05-22		-51036.1610	-63889.4319	-51039.5301	-63889.8898
05-24		-51029.2660	-63933.9018	-51032.6157	-63934.4844
06-02		-51010.2583	-64021.8494	-51013.5467	-64022.7132
06-02A		-51020.7024	-63978.0782	-51024.0265	-63978.7922
06-04		-50997.8444	-64065.1033	-51001.0904	-64066.1149
06-06		-50983.4862	-64107.7511	-50986.6831	-64108.9086
06-08		Poste existente			
06-12		-50920.2798	-64247.5528	-50923.2606	-64249.1884
06-28A		-50726.3636	-64542.5887	-50729.1774	-64544.4973
06-29A		-50707.1870	-64563.3776	-50704.5388	-64561.5812
06-30		-50710.8189	-64564.6650	-50713.5471	-64566.6940
06-32		-50694.2480	-64585.9818	-50696.9159	-64588.0895
06-33		-50672.4274	-64614.6214	-50669.6136	-64612.7128
06-34		-50646.3804	-64653.0208	-50643.5666	-64651.1122

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
04-26	HE220B	9.20	AT (Sem Furos B) X=1.05 K=0.45	3.20	0	1Ft - (Aterro)	-0.85	6	3.20		3Asp	HE240A/3.8 - SETIL		-0.85	5.05	2
04-27	HE220B	9.60	NT	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
04-28	HE300A	10.80	NSU K=1.35 W=1.35	3.40	6	2Ie - (Escavação)	-0.85	2	3.40	Rasgos 16 IT-CAT-004						
05-01	HE220B	9.60	NT	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
05-02	HE200A	9.20	AT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
05-03	HE180A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
05-04	HE180A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
05-05	HE200A	9.20	AT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
05-06	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
05-07	HE200A	9.20	AT (Sem Furos B)	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
05-12	HE200A	9.20	AT (Sem Furos B)	3.00	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.00		3Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
05-13	HE220B	9.60	NT	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
05-14	HE180A	9.60	NT	3.40	3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
05-15	HE220B	9.60	NT	3.40	-3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
05-16	HE220B	9.20	AT	3.40	3	2Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
											3Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
05-17	HE200A	11.20	NT (Sem Furos T) W=1.75	3.40	0	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
05-18	HE200A	10.80	AT (Sem Furos T) X=2.35 W=1.75	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
05-18A	HE180A	9.20	NT	3.40	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
05-20	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
05-22	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
05-24	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
06-02	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
06-02A	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
06-04	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
06-06	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
06-08			POSTE EXISTENTE								1Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
06-12	HE200A	9.20	AT (Sem Furos B)	3.50	3	1Ie - (Escavação)	-0.85	1	3.50		1Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
06-28A	HE220B	10.00	NU (Sem Furos B) K=1.45	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
06-29A	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
06-30	HE180A	8.80	NT (Sem Furos B) K=0.3	3.40	3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
06-32	HE180A	8.80	AT (Sem Furos B) K=0.4	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	6.75	
06-33	HE220B	9.20	NT (Sem Furos B) K=0.45	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
06-34	HE220B	9.20	AT (Sem Furos B) K=0.65	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	