NOTA:

PARA MACIÇOS, ver IT.CAT.004
PARA FURAÇÕES, ver Des. E-6143

Notas e historial de Alterações

04	-	Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
03	-	Dezembro 2020 - Revisão de acerto gráfico
02	-	Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01	-	Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
PLURIUM
GeoÁrea

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.205_04

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Piquetagem
km41.000 a km52.000
Poste 45-16 a 51-04 (Folhas 1 a 3)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão
-	317	10003833495	205	04

O Diretor de Engenharia

Data

RE.FR.AGR.002 | V00

POSTE	VIA	EIXO DA VIA		EIXO DO POSTE	
45-16		-33011.7090	-91076.3323	-33009.3290	-91073.9280
45-23A		-32834.4524	-91247.1339	-32836.6664	-91249.4443
46-15		-32533.6873	-91548.3534	-32530.8069	-91546.5470
46-17		-32515.9343	-91579.6725	-32512.9052	-91578.1283
46-19		-32501.0334	-91612.4430	-32497.8788	-91611.1746
46-21		-32490.5808	-91642.1582	-32487.3206	-91641.1934
46-23		-32483.7267	-91670.2171	-32480.3893	-91669.5679
46-23A		-32479.7884	-91696.9259	-32476.4059	-91696.5818
46-25		-32478.2462	-91723.8818	-32474.8470	-91723.8115
49-17		-32325.2542	-95021.5455	-32328.4289	-95020.3286
49-18		-32337.7570	-95052.6249	-32340.8942	-95051.3143
49-19		-32348.4757	-95077.4055	-32351.5850	-95076.0298
49-20		-32366.3806	-95111.4925	-32369.3226	-95109.7883
49-21		-32364.5278	-95112.4067	-32361.4720	-95113.8972
50-01		-32382.5922	-95148.6562	-32379.5638	-95150.2018
50-02		-32386.4550	-95146.6655	-32389.4098	-95144.9834
50-03		-32406.2056	-95192.1621	-32403.2407	-95193.8262
50-04		-32410.5262	-95189.7231	-32413.4870	-95188.0515
50-05		-32433.4925	-95238.7612	-32430.5756	-95240.5079
50-06		-32437.4339	-95236.4122	-32440.3534	-95234.6698
50-07		-32461.3921	-95284.9959	-32458.4845	-95286.7583
50-08		-32465.3291	-95282.6169	-32468.2391	-95280.8586
50-09		-32489.3235	-95331.2109	-32486.4126	-95332.9677
50-10		-32493.2606	-95328.8320	-32496.1706	-95327.0736
50-11		-32517.2550	-95377.4260	-32514.3469	-95379.1875
50-12		-32521.1920	-95375.0469	-32524.1020	-95373.2886
50-13		-32545.1865	-95423.6411	-32542.2754	-95425.3977
50-14		-32549.1235	-95421.2621	-32552.0336	-95419.5038
50-15		-32573.1180	-95469.8562	-32570.2059	-95471.6111
50-16		-32577.0550	-95467.4772	-32579.9650	-95465.7188
50-17		-32598.7218	-95512.2199	-32595.8139	-95513.9818
50-18		-32602.6589	-95509.8410	-32605.5689	-95508.0826
50-20		-32629.9077	-95554.9266	-32632.8178	-95553.1683
50-36		-32833.0828	-95891.0975	-32835.9928	-95889.3392
50-36A		-32851.7038	-95921.9076	-32855.3841	-95919.6838
50-37A		-32871.3819	-95963.3599	-32868.6432	-95965.0151
51-01		-32889.4849	-95993.3146	-32886.5773	-95995.0744
51-02		-32886.8369	-95984.4694	-32889.8667	-95982.9266
51-03		-32905.8606	-96020.2234	-32908.7641	-96018.4543
51-03A		-32926.7286	-96054.9334	-32929.6321	-96053.1643
51-04		Poste existente			

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
45-16	HE220B	10.40	AT (Sem Furos T e B) X=1.95	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Asp	HE240A/3.8 - SETIL		-0.85	5.05	2
45-23A	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
46-15	HE180A	9.20	NT (Sem Furos T e B)	3.40	6	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
46-17	HE180A	9.20	NT (Sem Furos T e B)	3.40	6	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
46-19	HE180A	9.20	NT (Sem Furos T e B)	3.40	6	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
46-21	HE180A	9.20	NT (Sem Furos T e B)	3.40	6	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
46-23	HE180A	9.20	NT (Sem Furos T e B)	3.40	6	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
46-23A	HE180A	9.20	NT (Sem Furos T e B)	3.40	6	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
46-25	HE200A	10.40	AT (Sem Furos T e B) X=1.95	3.40	3	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
49-17	HE200A	9.20	AT (Sem Furos B)	3.40	3	1Nt - (Aterro)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
49-18	HE240B	9.60	NT	3.40	-3	2Nt - (Aterro)	-0.85	2	3.40							
49-19	HE220B	9.60	NT	3.40	-3	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
49-20	HE180A	10.40	NT (Sem Furos T) W=1.35	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
49-21	HE200A	10.40	AT (Sem Furos T) X=1.95 W=1.35	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
50-01	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-02	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-03	HE180A	9.20	NT	3.40	3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-04	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-05	HE200A	9.20	AT	3.40	3	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
50-06	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-07	HE220B	9.60	NT	3.40	-3	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-08	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-09	HE180A	9.60	NT	3.40	3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-10	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-11	HE220B	9.60	NT	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-12	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-13	HE200A	9.20	AT	3.40	3	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	

DADOS DO POSTE						DADOS DA FIXAÇÃO					ESPIA					
POSTE	VIGA	ALTURA	FURAÇÃO	IMP	CF	TIPO	NIV.	CAROTE	IMP	RASGO&TUBOS/ OBRA DE ARTE	MACIÇO	LADO	ESTRIBO	NIV	D	CAROTE
50-14	HE180A	9.20	NT	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-15	HE180A	9.20	NT (Sem Furos B)	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-16	HE200A	9.20	AT (Sem Furos B)	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	SETIL	Ø20	-0.85	7.15	
50-17	HE180A	9.20	NT (Sem Furos B)	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-18	HE180A	9.20	NT (Sem Furos B)	3.40	-3	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
50-20	HE200A	9.20	AT (Sem Furos B)	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40		1Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	
50-36	HE220B	9.20	NU (Sem Furos T e B)	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
50-36A	HE220B	11.20	PNT (Sem Furos B) K=2.15	4.30	0	0Nq - (Plataforma)	-0.85	1	4.30							
50-37A	HE220B	10.00	NSU (Sem Furos T e B)	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40	Rasgos 15 IT-CAT-004						
51-01	HE200A	10.00	AT (Sem Furos T) X=1.95 W=1.4	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.45	1	3.40		1Asp	HE240A/3.8 - VENDAS NOVAS		-0.85	5.05	2
51-02	HE180A	10.40	NT (Sem Furos T e B)	3.40	0	0Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
51-03	HE220B	9.60	NT (Sem Furos B)	3.40	0	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
51-03A	HE220B	9.60	NT (Sem Furos B)	3.40	-3	1Ne - (Escavação)	-0.85	1	3.40							
51-04			POSTE EXISTENTE								3Aep	VENDAS NOVAS	Ø20	-0.85	7.15	